

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKA v obci Zámotov (od Sukovského po náučný chodník)

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE / Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	09.08.2018			
Odberateľ: Obec Zámotov		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Ing. Anton Pavúk		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE / Miesto:									
Objekt Vlastný									
					Ks:				
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 09.08.2018					
Odberateľ: Obec Zámotov			IČO:						
			DIČ:						
Dodávateľ:			IČO:						
			DIČ:						
Projektant: Ing. Anton Pavúk			IČO:						
			DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN					D	VRN		
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]		
14						19			
15						20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu v EUR		
						F			
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Zámutov

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ:

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKA v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 09.08.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				63,4600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				10,7800	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				1 358,3700	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,8400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				231,7300	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				1 665,1800	0,0000
Celkom v EUR				1 665,1800	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKA v obci Zámotov (od Sukovského po náučný chodník) / Vlastný

Odberateľ: Obec Zámotov			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant: Ing. Anton Pavúk			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 09.08.2018					
Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKA v obci Zámotov (od Sukovského po náučný chodník)								
Objekt Vlastný								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	109,375				
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	109,375				
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	162,685				
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	162,685				
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	162,685				
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	162,685				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	162,685				
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	109,375				
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	38,000				
1/A 1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	38,000				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	418,000				
221/B 1	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.60 mm	m2	412,400			0,004	
221/B 1	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	398,000				

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKA v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník) / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S60	5833743700	Štrkopiesok predrvený 0-16 N	m3	38,000			63,460	
		ZEMNÉ PRÁCE					63,460	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,700			10,777	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					10,780	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564821112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím, po zhutnení hr. 90mm	m2	308,700			52,757	
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím, po zhutnení hr. 100mm	m2	308,700			58,366	
221/A 1	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	440,000			102,744	
221/A 1	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	1 989,000			11,954	
221/A 1	573511115	Náter zdršňovací z asfaltu cestného v množstve 1, 50 kg/m2	m2	1 989,000			30,690	
221/A 1	577131111	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	308,700			32,698	
221/A 1	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	1 989,000			263,304	
221/A 1	577141132	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. protišmykový (PAB) z kameniva s plynulou čiarou zrnitosti hr.50mm krajnica	m2	784,000			104,296	
221/A 1	597141221	osadenie Rigol dláždený priekopovým žľabom	m	371,000			441,371	
221/A 1	597761111	Prídlažba do lôžka z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	92,750			34,372	
221/C 1	572701111	Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	102,300			151,455	
221/C 1	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m2	750,000			74,363	
R/RE	5922960010	Žľab priekopový 400x400x500	ks	742,000				
		SPEVNENÉ PLOCHY					1 358,370	0,000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKA v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník) / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POTRUBNÉ ROZVODY						
271/A 2	871391121	Montáž tlakových rúr polyetylénových DN 500 v otvorenom výkope	m	38,000			0,002	
271/A 3	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	22,000				
271/A 3	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	16,000				
S/S20	2861106000	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 400	m	22,660			0,281	
S/S20	2861106100	PVC-U rúra kan. korugovaná rovná k DN 500	bm	17,963			0,557	
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,840	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
221/A 1	917131111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho bez bočnej opory do lôžka z betónu prost.	m	286,000			38,810	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	54,750			120,510	
221/A 1	935111111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm (vedľa chodníka)	m	286,000			33,594	
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	420,000			0,008	
221/B 1	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	91,540				
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	91,540				
221/B 1	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	91,540				
311/A 1	919311114	Čelá priepustov z prostého betónu tr.C 16/20 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	8,000			17,983	
R/RE	979080001	Poplatok za skládku	T	91,540				
P/PE	5922764110	Tvárnica priekopového 500x250 mm	ks	1 144,000				
S/S70	5921745000	Obrubník betónový cestný ABO 1-15 100x15x25	ks	150,000			14,550	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKA v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník) / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S70	5922903030	Obrubník nájazdový 100/15/15	ks	102,000			4,590	
S/S70	5922903040	Obrubník prechodový 100x15x25	ks	34,000			1,683	
		OSTATNÉ PRÁCE					231,730	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 601,310				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					1 665,180	0,000
		Celkom v EUR					1 665,180	0,000