

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Miesto: Zámutov

Spracoval:

Dátum: 6.6.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotko vá	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	------------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	80,000		
2	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	10,000		
3	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,200		
4	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,200		
5	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,200		
6	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	8,100		
7	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	212,830		
8	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	106,415		
9	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	316,920		
10	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	316,920		
11	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	212,830		
12	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	212,830		
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	212,830		
14	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	96,999		
15	583	583310004200	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	174,598		
16	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	77,725		
17	583	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	139,905		

4

Vodorovné konštrukcie

18	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	21,525		
19	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000		
20	271	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000		

8

Rúrové vedenie

21	271	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	6,000		
22	286	286110003100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dĺ. 6 m	ks	1,000		
23	271	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315	m	110,000		
24	286	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dĺ. 6 m	ks	18,333		
25	271	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	1,000		
26	286	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	1,000		
27	271	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000		
28	286	286510009800	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000		
29	271	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	4,000		
30	286	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	4,000		
31	271	877356102	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	4,000		
32	286	286510010300	Presuvka PVC-U, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000		
33	271	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315	ks	4,000		
34	286	286510014800	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zámudov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednával

Zhotoviteľ:

Miesto: Zámudov

Spracoval:

Dátum: 6.6.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotko vá	Cena celkom
35	286	286510014900	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000		
36	271	877376106	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 315	ks	8,000		
37	286	286510010000	Presuvka PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	8,000		
38	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	6,000		
39	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	110,000		
40	271	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	4,000		
41	592	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	4,000		
42	592	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	4,000		
43	592	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100	ks	4,000		
44	592	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	1,000		
45	592	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	3,000		
46	592	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120	ks	2,000		
47	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	4,000		
48	552	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	4,000		
49	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	116,000		
50	KAN	KAN2002300	Výustný objekt monolitický DN 300	kpl	1,000		

99

Presun hmôt HSV

51	271	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	375,305		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

Celkom