

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

I. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Sídlo:	B. Nemcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený:	Mgr. Adrián Zacharský, konateľ
IČO:	36486485
DIČ:	2020001962
IČ DPH:	SK2020001962
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
č.ú.:	SK69 0900 0000 0005 6108 1293
mobil:	+421 908 732 956
e-mail:	a.zacharsky@gmail.com
Zapísaný v	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14213/P

1.2 Objednávateľ	: Obec Zámutoľ
Sídlo	: Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutoľ
Štatutárny orgán	: Stanislav Duda, starosta obce
IČO	: 00332968
DIČ	: 2020631943
Mobil	: +421 57449 63 01
E-mail	: zamutov@zamutov.sk
Webové sídlo	: www.zamutov.sk

II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Názov stavby: **Zámutoľ – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.**

III. Predmet plnenia zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie stavebných prác na stavbe: **„Zámutoľ – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“** v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a realizačným rozpočtom k predmetnej stavbe.

IV. Čas plnenia

- 4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- odovzdanie staveniska: do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa
 - začatie stavebných prác: nasledujúci deň po dni odovzdania staveniska
 - ukončenie stavebných prác: 12 mesiacov od odovzdania staveniska
 - uvoľnenie staveniska: do 5 dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- vyššej moci,
 - vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ ukončí v súlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ prevezme toto dielo alebo jeho časť pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu (jej časť).

- 4.4 Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude Objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 4.5 V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

V. Cena

- 5.1 V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávatelovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.2 Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH	: 152 185,00 €
DPH 20%	: 30 437,00 €
Cena diela celkom s DPH	: 182 622,00 €

Slovom : stoosemdesiatdvetisícšesťstodvadsaťdva €.

- 5.3 V cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

VI. Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Vykonané práce budú fakturované po ukončení prác a podpise preberacieho protokolu. Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného zhotoviteľom po čiastočnom prebratí stavebných prác zástupcom objednávatelovi. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia objednávatelovi.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný vykonané práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne.
- 6.3 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.
- 6.4 Faktúry budú obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 6.5 Faktúra sa bude považovať za uhradenú dňom pripísania jej úhrady na účet dodávateľa uvedeného v doručenej faktúre z účtu objednávatelovi.

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní **60 mesiacov**, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávatelovi preberacím protokolom.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám (§ 47 a nasl. stavebného zákona) a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným, alebo obvyklým účelom.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatelovi a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.6 Zjavné vady sú také vady, ktoré objednávatel zistil resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdávaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak

- právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Zjavné vady zistené pri kontrolných meraniach po realizácii diela zrealizované podľa podmienok predmetnej výzvy budú odstránené do 3 dní s protokolom o odstránení väd a nedorobkov.
- 7.7 Skryté vady sú také vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a dohodnúť spôsob a termín odstránenia vady.
- 7.9 Havarijné stavy, t. j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie doklad a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu.
- 7.10 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, so zmluvnou pokutou v zmysle bodu 10.3 zmluvy.
- 7.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi a požiadavkami stanovenými v žiadosti o NFP podľa predmetnej výzvy.
- 7.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve.

VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prináleží objednávateľovi v súlade s bodom 9.5 zmluvy. Nebezpečie škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho premetu plnenia.
- 8.2 Práce na diele je zhotoviteľ povinný vykonať v dohodnutej lehote.
- 8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Náklady na zhotovenie a odstránenie staveniska sú súčasťou ceny o dielo.
- 8.5 Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti, prípadne iné priestory podľa požiadavky zhotoviteľa.
- 8.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a zariadení a ich presun na stavenisko.
- 8.7 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa, technický dozor objednávateľa a prípadne stavebný dozor.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády č. 282/2004 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať osobu oprávnenú konať vo veciach technických na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v zmysle ďalších zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.14 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani

v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

- 8.15 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od tejto zmluvy.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou preberacím protokolom s podpismi obidvoch zmluvných strán a stavebného dozora.

9.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.3 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

X. Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň, ak sa omešká s odstránením zjavných väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.4 Pokuta za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi je vo výške 0,05% z hodnoty neuhradených faktúr za každý deň omeškania

XI. Zodpovednosť za škodu

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odseku 11.2, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest, alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
- 11.6 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania vo výške minimálne 200.- tis. EUR.

XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

- 1.1. Ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela o viac ako 15 dní.
- 1.2. Ak zhotoviteľ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 12.3 Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
- 13.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.
- 13.5 Okrem prác môže zhotoviteľ realizovať práce navyše, ktoré je potrebné vykonať na základe zistení počas realizácie diela a to v rozsahu, ktorý zabezpečí plnú funkčnosť a bezpečnosť súvisiacu s výťahovým zariadením, po písomnej dohode oboch zmluvných strán.
- 13.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden výtlačok
- 13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.8 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.9 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 13.10 Oprávnení zamestnanci sú:
- a) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 - b) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
 - c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi.
- 13.11 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Zámutove, dňa

Vo Vranove nad Topľou, dňa 26.7.2021

Za objednávateľa:

.....
Stanislav Duda, starosta

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Ac

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Objekt: 104-00 Chodník č.d. 228 - 201

Objednávateľ: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Miesto: Zámutov

Dátum: 26.07.2021

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
05			Búracie práce a demolácie	12 859,15			
05010204			Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere, preklady betónové, sklobetónové				
3	05	05010204000030	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	7,966	75,00	597,45
05020345			Vybúranie konštrukcií a demontáže inštalačného vedenia a príslušenstva kurenárske				
429	05	05020345016340	Demontáž potrubia z oceľových rúr hladkých priemer do 400, -0,10344t	m	35,300	20,00	706,00
05030161			Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových				
5	05	05030161022400	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	52,800	4,00	211,20
05030162			Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových				
425	05	05030162012510	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	92,900	1,50	139,35
05030164			Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií - Krytov - Nezaradené				
11	05	05030164022410	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	348,663	1,30	453,26
05030166			Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov dlaždených				
13	05	05030166012405	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	36,000	1,60	57,60
05030604			Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií priepustov betónových				
20	05	05030604012410	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	65,120	51,00	3321,12
05080200			Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené				
26	05	05080200022400	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	51,188	1,50	76,78
27	05	05080200032409	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	255,940	0,30	76,78
28	05	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	67,454	21,00	1416,53
29	05	05080200032490	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	337,270	0,90	303,54
05080900			Doprava vybúraných hmôt - Nezaradené				
30	05	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	98,191	15,00	1472,87
31	05	050809000000212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	16,815	20,00	336,30
05089000			Doprava vybúraných hmôt - Nezaradené				
33	05	05089000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	46,220	4,20	194,12
34	05	05089000002410	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	68,786	20,50	1410,11
05090462			Dopĺňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu				
41	05	05090462022400	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	476,350	3,80	1810,13

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Objekt: 104-00 Chodník č.d. 228 - 201

Objednávateľ: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Miesto: Zámutov

Dátum: 26.07.2021

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	05	05090462032400	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	46,000	6,00	276,00

01 Zemné práce

14 905,87

01020101 Odkopávky a prekopávky humóznejs vrstvy ornice

46	01	01020101010120	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	44,667	0,88	39,31
----	----	----------------	--	----	--------	------	-------

01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaraďené

50	01	01020200020020	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	146,740	4,50	660,33
53	01	01020200020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	44,022	0,90	39,62

01020300 Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch - Nezaraďené

61	01	01020300020030	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	54,028	1,20	64,83
----	----	----------------	--	----	--------	------	-------

01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm

66	01	01030202020020	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	132,531	9,65	1278,92
68	01	01030202020090	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	39,759	1,20	47,71

01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezaraďené

76	01	01040100070020	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	245,962	0,55	135,28
----	----	----------------	---	----	---------	------	--------

01040202 Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením

86	01	01040202020030	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	323,500	2,30	744,05
----	----	----------------	--	----	---------	------	--------

01040402 Konštrukcie z hornín zásepso so zhutnením

88	01	01040402070020	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	147,709	3,00	443,13
----	----	----------------	---	----	---------	------	--------

01040501 Konštrukcie z hornín obsypso bez zhutnenia

90	01	01040501070020	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,625	23,20	84,10
91	583	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 n	t	6,525	13,50	88,09
92	583	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	t	35,390	13,15	465,38
94	01	01040501070120	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	19,661	29,30	576,07
95	583	5834532300	Štrkodrava 0- 63 z	t	511,173	11,90	6082,96

01060202 Premiestnenie vodorovné do 1 000 m

103	01	01060202010320	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	299,990	2,45	734,98
-----	----	----------------	--	----	---------	------	--------

01060204 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m

110	01	01060204012210	Vodorovné premiestnenie výkopku pre diaľnice po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 10000 do 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	969,978	0,30	290,99
-----	----	----------------	--	----	---------	------	--------

01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie - Nezaraďené

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Objekt: 104-00 Chodník č.d. 228 - 201

Objednávateľ: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Miesto: Zámutov

Dátum: 26.07.2021

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
115	01	01060700070030	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	230,257	1,80	414,46

01080102 Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch

118	01	01080102010010	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1387,096	0,35	485,48
-----	----	----------------	--	----	----------	------	--------

01080501 Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice

120	01	01080501010010	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	121,880	1,25	152,35
127	103	1031127000	Humózna zemina - dodávka	t	158,444	12,45	1972,63

01080503 Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku

128	01	01080503010010	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	121,880	0,65	79,22
129	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,766	6,90	25,99

02 Práce špeciálneho zakladania

13 008,30

Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies

02010101

137	02	02010101010010	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	138,840	28,90	4012,48
-----	----	----------------	---	----	---------	-------	---------

Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov opláštení

02010105

138	02	02010105020010	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	1018,160	1,30	1323,61
139	693	6936654200	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	1119,976	1,50	1679,96
401	283	283230001400	Profilovaná fólia z PE, rozmer 20x1 m, výška nopy 8 mm, pevnosť v tlaku 250 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	268,020	2,50	670,05

02010309 Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické

143	02	02010309060020	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 120	m	462,800	11,50	5322,20
-----	----	----------------	--	---	---------	-------	---------

27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a rozvod. medi. plynov

144,65

27201392 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený

151	27	27201392000010	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,709	39,00	144,65
-----	----	----------------	--	----	-------	-------	--------

11 Betonárske práce

271,35

11250901 Doplnujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý

167	11	11250901040010	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20	m3	2,010	135,00	271,35
-----	----	----------------	--	----	-------	--------	--------

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách

59 019,29

22010102 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkopiesok

427	22	22010102001070	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	40,000	2,70	108,00
-----	----	----------------	---	----	--------	------	--------

22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava

423	22	22010104000030	Podklad zo štrkodraviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	612,220	2,00	1224,44
-----	----	----------------	--	----	---------	------	---------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Objekt: 104-00 Chodník č.d. 228 - 201

Objednávateľ: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Miesto: Zámutov

Dátum: 26.07.2021

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
176	22	22010104000110	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	217,350	4,10	891,14
177	22	22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	921,062	5,00	4605,31
22020417 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton prostý							
400	22	22020417031160	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	72,250	16,50	1192,13
22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené ce							
217	22	22020421010020	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	364,370	12,00	4372,44
22030329 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre							
224	22	22030329010010	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	1224,210	0,70	856,95
22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón							
234	22	22030640020040	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 70 mm	m2	275,250	15,20	4183,80
434	22	22030640022230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	612,220	11,80	7224,20
435	22	22030640022330	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	175,370	12,00	2104,44
236	22	22030640022530	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	181,157	13,10	2373,16
22250671 Dopĺňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer							
275	22	22250671000010	Montáž (demontáž) plastového podstavca dopravnej značky	ks	18,000	0,50	9,00
276	404	4044759001	Dopravné značenie - prenosné, svetelné	ks	2,000	950,00	1900,00
277	404	4044759002	Dopravné značky reflexné AI Z vrátane podperných bodov - dočasné, prenájom	ks	18,000	30,00	540,00
22250980 Dopĺňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové							
301	22	22250980010130	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	476,100	13,00	6189,30
305	592	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	480,861	6,50	3125,60
22250981 Dopĺňujúce konštrukcie obrubníky záhonové							
323	22	22250981010020	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	509,700	10,00	5097,00
324	592	5921745500	Obrubník betónový 4-8 (500x200x80, 500x250x100)	ks	1029,594	4,65	4787,61
22251161 Dopĺňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic							
331	22	22251161010110	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12, 5	m	147,500	14,00	2065,00
332	592	5922763300	Tvárnica melioračná TBM 8-50	ks	595,900	5,20	3098,68
22992203 Presun hmôt - Nezaradené							
348	22	22992203001010	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	1660,059	1,85	3071,11

Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a rozvod. medi. plynov

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Objekt: 104-00 Chodník č.d. 228 - 201

Objednávateľ: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Miesto: Zámutov

Dátum: 26.07.2021

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

27030422 Kanalizácie rúry plastové PVC

350	27	27030422040110	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 mm	m	21,500	1,65	35,48
352	286	2860002710	PVC rúra 200x5,9/5m -hladký kanalizačný systém SN8- plnostenná	ks	4,429	67,50	298,96
430	27	27030422046004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	11,200	0,70	7,84
431	286	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	ks	2,307	28,30	65,29

27031171 Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné

432	27	27031171020020	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 do 1500 mm	ks	2,000	40,00	80,00
433	286	286610000900	Priebežné dno DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	2,000	30,00	60,00

27031172 Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné

353	27	27031172010020	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	6,000	70,00	420,00
-----	----	----------------	--	----	-------	-------	--------

27031176 Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky

359	27	27031176020020	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	6,000	23,45	140,70
360	552	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	6,000	177,23	1063,38
361	592	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, priemer 50cm	ks	6,060	12,20	73,93
362	592	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, priemer 50cm	ks	6,060	12,58	76,23
364	592	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50, priemer 50cm	ks	6,060	10,24	62,05
365	592	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, priemer 63cm	ks	6,060	16,98	102,90
366	592	5923009978	Kalový kôš pre vpust UV, UV-B	ks	6,060	24,36	147,62

Celkom

102 843,00 €



n.T

1

96

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Objekt: 104-00.1 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Miesto: Zámutov

Dátum: 26.07.2021

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

26 006,36

1	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	80,000	5,20	416,00
2	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	10,000	3,50	35,00
3	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,200	12,90	15,48
4	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,200	16,00	19,20
5	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,200	10,00	12,00
6	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	8,100	14,50	117,45
7	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	415,520	10,00	4155,20
8	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	207,760	0,90	186,98
9	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	589,730	3,50	2064,06
10	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	589,730	2,20	1297,41
11	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	415,520	3,95	1641,30
12	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	415,520	6,90	2867,09
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	415,520	0,80	332,42
14	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	221,892	3,00	665,68
15	583	583310004200	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	399,406	13,90	5551,74
16	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	132,059	24,10	3182,62
17	583	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	237,706	14,50	3446,74

4

Vodorovné konštrukcie

1 650,58

18	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	36,750	42,50	1561,88
19	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	7,10	7,10
20	271	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	8,000	10,20	81,60

8

Rúrové vedenie

13 548,61

21	271	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	25,000	0,65	16,25
22	286	286110003100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 6 m	ks	4,167	77,00	320,86
23	271	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315	m	176,000	1,90	334,40
24	286	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 6 m	ks	29,333	190,00	5573,27
25	271	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	1,000	3,50	3,50
26	286	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	1,000	3,80	3,80
27	271	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	2,000	3,80	7,60
28	286	286510009800	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	3,00	6,00
29	271	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	4,000	4,00	16,00
30	286	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	4,000	7,00	28,00
31	271	877356102	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	6,000	4,00	24,00
32	286	286510010300	Presuvka PVC-U, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	6,000	6,00	36,00
33	271	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315	ks	5,000	5,00	25,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Objekt: 104-00.1 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Miesto: Zámutov

Dátum: 26.07.2021

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	286	286510014800	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	31,10	31,10
35	286	286510014900	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000	55,50	222,00
36	271	877376106	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 315	ks	12,000	4,90	58,80
37	286	286510010000	Presuvka PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	12,000	14,50	174,00
38	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	25,000	1,80	45,00
39	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	176,000	2,30	404,80
40	271	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	6,000	40,50	243,00
41	592	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	6,000	410,00	2460,00
42	592	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,000	48,39	96,78
43	592	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100	ks	6,000	91,50	549,00
44	592	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	1,000	17,50	17,50
46	592	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120	ks	8,000	23,00	184,00
47	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	6,000	24,50	147,00
48	552	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	6,000	105,00	630,00
49	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	201,000	0,95	190,95
50	KAN	KAN2002300	Výustný objekt monolitický DN 300	kpl	1,000	1700,00	1700,00

99

Presun hmôt HSV

8 136,46

51	271	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	739,678	11,00	8136,46
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	---------

Celkom

49 342,00 €

